


A

B

C

D



附表

序号	适用导线标称截面	悬垂线夹			悬垂串	
		型号	单重(kg)	高度H(mm)	总长度(mm)	总质量(kg)
1	300/25	CLCS-240-300/25-400	18.2	555	880+L	32.0+G
2	300/40	CLCS-240-300/40-400	18.2	555	880+L	32.0+G

说明:

- 当使用双伞和三伞绝缘子时,注意校核碗头挂板长度。
 - 当使用招弧角时,球头挂环QP-1260换成QPJ-12110,碗头挂板W-1290换成WJ-12145,或安装在联板上,并注意招弧角方向。
- 2XZ22CLCS-4045-12P(H)-1D

组装零件表

编号	型 号	名 称	数量	材 料	质量 (kg)		备 注
					单件	总计	
1	ZBS-12/16-100	ZBS挂板	2	35	3.9	7.8	
2	QP-1260	球头挂环	2	40Cr	0.4	0.8	
3	FXBW-220/120-3	棒形复合绝缘子	2			G	
4	W-1290	碗头挂板	2	Q235	1.3	2.6	
5	UBX-1275	UB挂板	2	Q235	1.3	2.6	
6		预绞式悬垂线夹	1				见附表

秦皇岛福电电力工程设计有限公司				青龙建昊土门子215MW光伏发电项目220kV送出工程 土门子-平方220kV线路工程				初步设计阶段	
批 准		系 统		垂直双分裂导线120kN盘形悬式(复合) 绝缘子双联双挂点双线夹I型悬垂串					
主任工程师		审 核							
室主任		校 核							
会 签		设 计							
日期	2022年10月		比例		图号	QY-S202201S-D-21			